 E.S.E. RAFAEL TOVAR POVEDA	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Código: AP-GDF-CTR-F013
	Gestion de recursos técnicos	Versión: 01
	AVISO DE CONVOCATORIA	Fecha de vigencia: 12/05/2023
		Página 1 de 12

AVISO CONVOCATORIA PÚBLICA CP-001-2024

LA ESE RAFAEL TOVAR POVEDA pone a disposición de los interesados el Proyecto de Pliego de Condiciones para el mejoramiento y adecuación de los puestos de salud “ **VEREDA EL CRISTAL Y ZABALETA LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA; VERSALLES LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA Y PUERTO VALDIVIA EN EL MUNICIPIO DE CURILLO, DE LA ESE RAFAEL TOVAR POVEDA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.**”

Los estudios y documentos previos que incluyen el análisis del sector, así como cualquiera de sus anexos están a disposición del público en la Subgerencia Administrativa y Financiera de LA ESE RAFAEL TOVAR POVEDA.

1. DATOS DE LA ESE:


DATOS DE LA ENTIDAD	
Nombre	Empresa Social del Estado Rafael Tovar Poveda
Dirección	Calle 4 con cra 7 B/La Tribuna, Belén de Los Andaquíes - Caquetá – Colombia
Correo Electrónico	almacen@rafaeltovarpoveda.gov.co
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS	
Dirección	Calle 4 con cra 7 B/La Tribuna, Belén de Los Andaquíes - Caquetá – Colombia
Correo Electrónico	almacen@rafaeltovarpoveda.gov.co

2. OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR:

“**CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PUESTOS DE SALUD: VEREDA EL CRISTAL Y ZABALETA LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA; VERSALLES LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA Y PUERTO VALDIVIA EN EL MUNICIPIO DE CURILLO, DE LA ESE RAFAEL TOVAR POVEDA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.**”

3. ALCANCE DEL OBJETO:

El Contratista ejecutará el contrato según las especificaciones técnicas señaladas en los anexos técnicos del proyecto, así como las siguientes cantidades de mano de obra:


 E.S.E. RAFAEL TOVAR POVEDA	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Código: AP-GDF-CTR-F013
	Gestion de recursos técnicos	Versión: 01
	AVISO DE CONVOCATORIA	Fecha de vigencia: 12/05/2023
		Página 2 de 12

PRESUPUESTO PUESTO DE SALUD PUERTO VALDIVIA, MUNICIPIO DE CURILLO:

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m2	378.00
1.02	DESMONTE Y RETIRO DE CUBIERTA EXISTENTE	m2	125.44
1.03	DEMOLICIÓN DE PISO ESMALTADO, CERAMICA, BALDOSA CEMENTO O MORTERO NIVELACIÓN. INCLUYE RETIRO	m2	162.00
1.04	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE PLACA EN CONCRETO, ANDENES EN CONCRETO, RAMPAS EN CONCRETO.	M2	162.00
1.05	DESMONTE DE PUERTA Y VENTANAS	UND	24.00
1.06	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS	M2	25.46
1.07	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA, INCLUYE RETIRO	M2	10.20
1.08	DEMOLICIÓN DE MESONES EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO	ML	3.44
1.09	DESCAPOTE MATERIAL VEGETAL INCLUYE RETIRO	M2	257.00
1.10	DEMONTE, RETIRO Y DESHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELECTRICA INTERNA EXISTENTE.	GL	1.00
1.11	EXCAVACIÓN MANUAL h<1,50 m	M3	5.88
1.12	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	UND	4.00
2	CONCRETOS		
2.01	PLACA EN CONCRETO 3000PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 5 MM. ESPESOR 10 CM	M2	76.56
2.02	ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 4 MM, ESPESOR 8 CM. ESCOBEADO Y RATONEADO	M2	57.46
3	MAMPOSTERÍA Y ACABADOS DE MUROS		
3.01	MURO EN BLOQUE No 4	M2	5.13
3.02	PAÑETE EN MORTERO 1:4	M2	54.26
3.03	ENCHAPE MURO FORMATO MÍNIMO .25X.30	M2	67.65
3.04	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS TIPO I	M2	184.84
3.05	ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES TIPO KORAZA	M2	91.51
3.06	ESTUCO Y PINTURA DE ALTA ASEPSIA 3 MANOS	M2	200.00
3.07	ESTUCO Y PINTURA TIPO ESMALTE SOBRE MUROS (ZOCALOS)	M2	70.83
4	CUBIERTAS Y CIELO RASOS		
4.01	ESTRUCTURA PARA CUBIERTA EN PERFIL REF: (PAG_C 120X60_ 1,9 mm) CALIBRE 14, PINTADO CON ANTICORROSIVO O WASH PRIMER.	ML	240.00
4.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA EN LAMINA MASTER 1000 CALIBRE 28 PREPINTADA.	M2	144.00
4.03	CABALLETE EN LAMINA METALICA PINTADA	ML	12.00
4.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANOERA EN LAMINA LATON GALVANIZADA CALIBRE 20 CON DESARROLLO DE 0,60 M INCLUYE GANCHO DE FIJACION, INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	ML	24.00
4.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EN 3"	ML	20.80
4.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC	M2	117.45
5	PISOS Y ENCHAPES		
5.01	NIVELACION PARA PISO E=0,05 M	M2	122.12
5.02	BALDOSA CERAMICA PARA PISOS	M2	122.12
5.03	GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA MORTERO ESMALTADO	ML	39.85
5.04	GUARDAESCOBA EN CERAMICA	ML	42.14
6	CARPINTERIA METALICA		
6.01	PUERTA METALICA ENTABLERADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, CON CERRADURA. INCLUYE ACABADO EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE. TRAGALUZ EN VIDRIO 4 MM	M2	12.20
6.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20. CORREDERA O FIJA, ACABADO EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE. INCLUYE VIDRIO 4 MM, PELICULA DE SEGURIDAD ACABADO SANDBLASTING.	M2	33.16



6.03	PORTÓN METALICO ENTABLERADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, CONCERRADURAD DOBLE MACHO. INCLUYE ACABADO EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE. 1,50MX2,50M	UND	1.00
6.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO DE MISIÓN MEDICA, EN ACRILICO DIMENSIONES 1,00 X 1,50 M.	UND	2.00
7	INSTALACIONES ELECTRICAS		
7.01	CONEXIÓN ACOMETIDA PARCIAL DEL POSTE A LA CAJA DE MEDIDOR, EN CABLE TRIFASICO ENCAUCHETADO NO 8, CABLE NO 8, TENSORES PARA CABLE, TUBO EMT 3/4", CAPASETE 3/4".	ML	55.00
7.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA MEDIDOR BIFASICA, CON PIN DE CORTE 2X63 AMP, INCLUYE INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA EN VARILLA DE COBRE 2,40M.	UND	1.00
7.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE 12 CTOS (INCLUYE: CAJA DE BREAKERS BIFASICA DE 1X20 AMP Y 2X20 AMP)	UND	1.00
7.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO ELECTRICO DE ILUMINACIÓN. INCLUYE LUMINARIA LED DE 18W. REDONDA O CUADRADA O SIMILAR.	UND	32.00
7.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOM ACORRIENTE DOBLES DE 110 V (INCLUYE ACCESORIOS, CABLEADO Y TUBERIA)	UND	28.00
7.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 220V (INCLUYE ACCESORIOS, CABLEADO Y TUBERIA)	UND	4.00
7.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONCHERA DE POSTE PARA ENERGIZAR EL CENTRO DE SALUD. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1.00
7.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA MANUAL PARA PLANTA ELECTRICA.	UND	1.00
8	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS		
8.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESON DE EMPOTRAR, EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE POCETAS Y ACCESORIOS DE GRIFERIA Y DESAGUES.	ML	3.44
8.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO BLANCO DE PUSH INCLUYE GRIFERIA	UND	2.00
8.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND	7.00
8.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE BAÑO EN PORCELANA (TOALLERO, JABONERA Y PAPELERA).	UND	2.00
8.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE SEGURIDAD PARA PERSONA DISCAPACITADA EN ACERO INOXIDABLE.	UND	2.00
8.06	PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2"	UND	14.00
8.07	PUNTO SANITARIO DE 2"	UND	11.00
8.08	PUNTO SANITARIO DE 4"	UND	2.00
8.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PLÁSTICO DE 1000LTS, INCLUYE FLUIDMASTER.	UND	1.00
8.10	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DE 0,80X0,80 EN CONCRETO.	UND	2.00
8.11	ACOMETIDA HIDRÁULICA DE DISTRIBUCIÓN EN TUBO PVC-P 3/4"	ML	22.00
8.12	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZO SÉPTICO	GL	1.00
8.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PRESURIZADOR MINI SMAR AUTOMATICO 1X127V 245W O SIMILAR.	UND	1.00
8.14	POCETA LAVATRAPEROS, INCLUYE LLAVE TIPO JARDIN.	UND	1.00
8.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA TIP REGADERA Y TELEDUCHA INDEPENDIENTE.	UND	1.00
9	LIMPIEZA		
9.01	LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	GL	1.00

 E.S.E. RAFAEL TOVAR POVEDA	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Código: AP-GDF-CTR-F013
	Gestion de recursos técnicos	Versión: 01
	AVISO DE CONVOCATORIA	Fecha de vigencia: 12/05/2023
		Página 4 de 12

PRESUPUESTO PUESTO DE SALUD VERSALLES, MUNICIPIO DE ALBANIA:

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	378.00
1.02	DESMONTE Y RETIRO DE CUBIERTA EXISTENTE	M2	195.00
1.03	DEMOLICIÓN DE PISO ESMALTADO, CERAMICA, BALDOSA CEMENTO O MORTERO NIVELACIÓN. INCLUYE RETIRO	M2	133.68
1.04	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE PLACA EN CONCRETO, ANDENES EN COCNETO, RAMPAS EN CONCRETO.	M2	162.00
1.05	DESMONTE DE PUERTA Y VENTANAS	UND	24.00
1.06	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS	M2	25.46
1.07	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA, INCLUYE RETIRO	M2	10.20
1.08	DEMOLICIÓN DE MESONES EN CONCRETO. INCLUYE RETIRO	ML	3.44
1.09	DESCAPOTE MATERIAL VEGETAL INCLUYE RETIRO	M2	257.00
1.10	DEMONTE, RETIRO Y DESHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELECTRICA INTERNA EXISTENTE.	GL	1.00
1.11	EXCAVACIÓN MANUAL H<1,50 M	M3	5.88
1.12	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	UND	4.00
2	CONCRETOS		
2.01	PLACA EN CONCRETO 3000PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 5 MM. ESPESOR 10 CM	M2	133.58
2.02	ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 4 MM, ESPESOR 8 CM. ESCOBEADO Y RATONEADO	M2	62.00
3	MAMPOSTERÍA Y ACABADOS DE MUROS		
3.01	MURO EN BLOQUE NO 4	M2	5.13
3.02	PAÑETE EN MOTERO 1:4	M2	54.26
3.03	ENCHAPE MURO FORMATO MÍNIMO .25X.30	M2	67.65
3.04	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS TIPO I	M2	184.84
3.05	ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES TIPO KORAZA	M2	122.47
3.06	ESTUCO Y PINTURA DE ALTA ASEPSIA 3 MANOS	M2	200.00
3.07	ESTUCO Y PINTURA TIPO ESMALTE SOBRE MUROS (ZOCALOS)	M2	117.83
4	CUBIERTAS Y CIELO RASOS		
4.01	ESTRUCTURA PARA CUBIERTA EN PERFIL REF: (PAG_C 120X60_ 1,9 MM) CALIBRE 14, PINTADO CON ANTICORROSIVO O WASH PRIMER.	ML	240.00
4.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA EN LAMINA MASTER 1000 CALIBRE 28 PREPINTADA.	M2	196.00
4.03	CABALLETE EN LAMINA METALICA PINTADA	ML	12.00
4.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANOERA EN LAMINA LATON GALVANIZADA CALIBRE 20 CON DESARROLLO DE 0,60 M INCLUYE GANCHO DE FIJACION, INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	ML	24.00
4.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EN 3"	ML	20.80
4.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC	M2	117.45
5	PISOS Y ENCHAPES		
5.01	NIVELACION PARA PISO E=0,05 M	M2	122.12
5.02	BALDOSA CERAMICA PARA PISOS	M2	122.12
5.03	GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA MORTERO ESMALTADO	ML	39.85
5.04	GUARDAESCOBA EN CERAMICA	ML	42.14
6	CARPINTERIA METALICA		
6.01	PUERTA METÁLICA ENTABLERADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, CON CERRADURA. INCLUYE ACABADO EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE. TRAGALUZ EN VIDRIO 4 MM	M2	12.20
6.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20. CORREDERA O FIJA, ACABADO EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE. INCLUYE VIDRIO 4 MM, PELÍCULA DE SEGURIDAD ACABADO SANDBLASTING.	M2	33.16
6.03	PORTÓN METÁLICO ENTABLERADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, CONCERRADURAD DOBLE MACHO. INCLUYE ACABADO EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE. 1,50MX2,50M	UND	1.00
6.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO DE MISIÓN MEDICA, EN ACRILICO DIMENSIONES 1,00 X 1,50 M.	UND	3.00



7	INSTALACIONES ELECTRICAS		
7.01	CONEXIÓN ACOMETIDA PARCIAL DEL POSTE A LA CAJA DE MEDIDOR, EN CABLE TRIFÁSICO ENCAUCHETADO NO 8, CABLE NO 8, TENSORES PARA CABLE, TUBO EMT 3/4", CAPASETE 3/4".	ML	55.00
7.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA MEDIDOR BIFÁSICA, CON PIN DE CORTE 2X63 AMP, INCLUYE INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA EN VARILLA DE COBRE 2,40M.	UND	1.00
7.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE 12 CTOS (INCLUYE: CAJA DE BREAKERS BIFASICA DE 1X20 AMP Y 2X20 AMP)	UND	1.00
7.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO ELÉCTRICO DE ILUMINACIÓN. INCLUYE LUMINARIA LED DE 18W. REDONDA O CUADRADA O SIMILAR.	UND	32.00
7.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 110 V (INCLUYE ACCESORIOS, CABLEADO Y TUBERIA)	UND	28.00
7.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 220V (INCLUYE ACCESORIOS, CABLEADO Y TUBERIA)	UND	4.00
7.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONCHERA DE POSTE PARA ENERGIZAR EL CENTRO DE SALUD. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1.00
7.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA MANUAL PARA PLANTA ELECTRICA.	UND	1.00
8	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS		
8.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON DE EMPOTRAR, EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE POCETAS Y ACCESORIOS DE GRIFERIA Y DESAGUES.	ML	3.44
8.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO BLANCO DE PUSH INCLUYE GRIFERIA	UND	2.00
8.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND	7.00
8.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE BAÑO EN PORCELANA (TOALLERO, JABONERA Y PAPELERA).	UND	2.00
8.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE SEGURIDAD PARA PERSONA DISCAPACITADA EN ACERO INOXIDABLE.	UND	2.00
8.06	PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2"	UND	14.00
8.07	PUNTO SANITARIO DE 2"	UND	11.00
8.08	PUNTO SANITARIO DE 4"	UND	2.00
8.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PLÁSTICO DE 1000LTS, INCLUYE FLUIDMASTER.	UND	1.00
8.10	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DE 0,80X0,80 EN CONCRETO.	UND	2.00
8.11	ACOMETIDA HIDRAULICA DE DISTRIBUCIÓN EN TUBO PVC-P 3/4"	ML	22.00
8.12	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZO SEPTICO	GL	1.00
8.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PRESURIZADOR MINI SMAR AUTOMATICO 1X127V 245W O SIMILAR.	UND	1.00
8.14	POCETA LAVATRAPEROS, INCLUYE LLAVE TIPO JARDÍN.	UND	1.00
8.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA TIP REGADERA Y TELEDUCHA INDEPENDIENTE.	UND	1.00
9	LIMPIEZA		
9.01	LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	GL	1.00

PRESUPUESTO PUESTO DE SALUD ZABAleta, MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL FRAGUA:

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	378.00
1.02	DESMONTE Y RETIRO DE CUBIERTA EXISTENTE	M2	125.44
1.03	DEMOLICIÓN DE PISO ESMALTADO, CERAMICA, BALDOSA CEMENTO O MORTERO NIVELACIÓN. INCLUYE RETIRO	M2	162.00
1.04	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE PLACA EN CONCRETO, ANDENES EN COCNRETO, RAMPAS EN CONCRETO.	M2	162.00
1.05	DESMONTE DE PUERTA Y VENTANAS	UND	24.00
1.06	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS	M2	25.46
1.07	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA, INCLUYE RETIRO	M2	10.20
1.08	DEMOLICIÓN DE MESONES EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO	ML	3.44
1.09	DESCAPOTE MATERIAL VEGETAL INCLUYE RETIRO	M2	257.00
1.10	DEMONTE, RETIRO Y DESHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELECTRICA INTERNA EXISTENTE.	GL	1.00
1.11	EXCAVACIÓN MANUAL H<1,50 M	M3	5.88



1.12	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	UND	4.00
2	CONCRETOS		
2.01	PLACA EN CONCRETO 3000PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 5 MM. ESPESOR 10 CM	M2	76.56
2.02	ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 4 MM, ESPESOR 8 CM. ESCOBEADO Y RATONEADO	M2	57.46
3	MAMPOSTERÍA Y ACABADOS DE MUROS		
3.01	MURO EN BLOQUE NO 4	M2	5.13
3.02	PAÑETE EN MOTERO 1:4	M2	54.26
3.03	ENCHAPE MURO FORMATO MÍNIMO .25X.30	M2	67.65
3.04	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS TIPO I	M2	184.84
3.05	ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES TIPO KORAZA	M2	91.51
3.06	ESTUCO Y PINTURA DE ALTA ASEPSIA 3 MANOS	M2	200.00
3.07	ESTUCO Y PINTURA TIPO ESMALTE SOBRE MUROS (ZOCALOS)	M2	70.83
4	CUBIERTAS Y CIELO RASOS		
4.01	ESTRUCTURA PARA CUBIERTA EN PERFIL REF: (PAG_C 120X60_ 1,9 MM) CALIBRE 14, PINTADO CON ANTICORROSIVO O WASH PRIMER.	ML	240.00
4.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA EN LAMINA MASTER 1000 CALIBRE 28 PREPINTADA.	M2	144.00
4.03	CABALLETE EN LAMINA METALICA PINTADA	ML	12.00
4.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANOERA EN LAMINA LATON GALVANIZADA CALIBRE 20 CON DESARROLLO DE 0,60 M INCLUYE GANCHO DE FIJACION, INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	ML	24.00
4.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EN 3"	ML	20.80
4.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC	M2	117.45
5	PISOS Y ENCHAPES		
5.01	NIVELACION PARA PISO E=0,05 M	M2	122.12
5.02	BALDOSA CERAMICA PARA PISOS	M2	122.12
5.03	GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA MORTERO ESMALTADO	ML	39.85
5.04	GUARDAESCOBA EN CERAMICA	ML	42.14
6	CARPINTERIA METALICA		
6.01	PUERTA METÁLICA ENTABLERADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, CON CERRADURA. INCLUYE ACABADO EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE. TRAGALUZ EN VIDRIO 4 MM	M2	12.20
6.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20. CORREDERA O FIJA, ACABADO EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE. INCLUYE VIDRIO 4 MM, PELÍCULA DE SEGURIDAD ACABADO SANDBLASTING.	M2	33.16
6.03	PORTÓN METÁLICO ENTABLERADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, CONCERRADURAD DOBLE MACHO. INCLUYE ACABADO EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE. 1,50MX2,50M	UND	1.00
6.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO DE MISIÓN MEDICA, EN ACRILICO DIMENSIONES 1,00 X 1,50 M.	UND	2.00
7	INSTALACIONES ELECTRICAS		
7.01	CONEXIÓN ACOMETIDA PARCIAL DEL POSTE A LA CAJA DE MEDIDOR, EN CABLE TRIFÁSICO ENCAUCHETADO NO 8, CABLE NO 8, TENSORES PARA CABLE, TUBO EMT 3/4", CAPASETE 3/4".	ML	55.00
7.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA MEDIDOR BIFÁSICA, CON PIN DE CORTE 2X63 AMP, INCLUYE INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA EN VARILLA DE COBRE 2,40M.	UND	1.00
7.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE 12 CTOS (INCLUYE: CAJA DE BREAKERS BIFASICA DE 1X20 AMP Y 2X20 AMP)	UND	1.00
7.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO ELÉCTRICO DE ILUMINACIÓN. INCLUYE LUMINARIA LED DE 18W. REDONDA O CUADRADA O SIMILAR.	UND	32.00
7.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 110 V (INCLUYE ACCEOSRIOS, CABLEADO Y TUBERIA)	UND	28.00




7.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 220V (INCLUYE ACCESORIOS, CABLEADO Y TUBERIA)	UND	4.00
7.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONCHERA DE POSTE PARA ENERGIZAR EL CENTRO DE SALUD. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1.00
7.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA MANUAL PARA PLANTA ELECTRICA.	UND	1.00
8	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS		
8.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON DE EMPOTRAR, EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE POCETAS Y ACCESORIOS DE GRIFERIA Y DESAGUES.	ML	3.44
8.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO BLANCO DE PUSH INCLUYE GRIFERIA	UND	2.00
8.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND	7.00
8.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE BAÑO EN PORCELANA (TOALLERO, JABONERA Y PAPELERA).	UND	2.00
8.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE SEGURIDAD PARA PERSONA DISCAPACITADA EN ACERO INOXIDABLE.	UND	2.00
8.06	PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2"	UND	14.00
8.07	PUNTO SANITARIO DE 2"	UND	11.00
8.08	PUNTO SANITARIO DE 4"	UND	2.00
8.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PLÁSTICO DE 1000LTS, INCLUYE FLUIDMASTER.	UND	1.00
8.10	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DE 0,80X0,80 EN CONCRETO.	UND	2.00
8.11	ACOMETIDA HIDRÁULICA DE DISTRIBUCIÓN EN TUBO PVC-P 3/4"	ML	22.00
8.12	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZO SÉPTICO	GL	1.00
8.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PRESURIZADOR MINI SMAR AUTOMATICO 1X127V 245W O SIMILAR.	UND	1.00
8.14	POCETA LAVATRAPEROS, INCLUYE LLAVE TIPO JARDÍN.	UND	1.00
8.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA TIP REGADERA Y TELEDUCHA INDEPENDIENTE.	UND	1.00
9	LIMPIEZA		
9.01	LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	GL	1.00

PRESUPUESTO PUESTO DE SALUD EL CRISTAL, MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL FRAGUA:

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	378.00
1.02	DESMONTE Y RETIRO DE CUBIERTA EXISTENTE	M2	125.44
1.03	DEMOLICIÓN DE PISO ESMALTADO, CERAMICA, BALDOSA CEMENTO O MORTERO NIVELACIÓN. INCLUYE RETIRO	M2	162.00
1.04	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE PLACA EN CONCRETO, ANDENES EN COCNRETO, RAMPAS EN CONCRETO.	M2	162.00
1.05	DESMONTE DE PUERTA Y VENTANAS	UND	24.00
1.06	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS	M2	25.46
1.07	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA, INCLUYE RETIRO	M2	10.20
1.08	DEMOLICIÓN DE MESONES EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO	ML	3.44
1.09	DESCAPOTE MATERIAL VEGETAL INCLUYE RETIRO	M2	257.00
1.10	DEMONTE, RETIRO Y DESHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELECTRICA INTERNA EXISTENTE.	GL	1.00
1.11	EXCAVACIÓN MANUAL H<1,50 M	M3	5.88
1.12	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	UND	4.00
2	CONCRETOS		
2.01	PLACA EN CONCRETO 3000PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 5 MM. ESPESOR 10 CM	M2	76.56
2.02	ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 4 MM, ESPESOR 8 CM. ESCOBEADO Y RATONEADO	M2	57.46



3	MAMPOSTERÍA Y ACABADOS DE MUROS		
3.01	MURO EN BLOQUE NO 4	M2	5.13
3.02	PAÑETE EN MOTERO 1:4	M2	54.26
3.03	ENCHAPE MURO FORMATO MÍNIMO .25X.30	M2	67.65
3.04	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS TIPO I	M2	184.84
3.05	ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES TIPO KORAZA	M2	91.51
3.06	ESTUCO Y PINTURA DE ALTA ASEPSIA 3 MANOS	M2	200.00
3.07	ESTUCO Y PINTURA TIPO ESMALTE SOBRE MUROS (ZOCALOS)	M2	70.83
4	CUBIERTAS Y CIELO RASOS		
4.01	ESTRUCTURA PARA CUBIERTA EN PERFIL REF: (PAG_C 120X60_ 1,9 MM) CALIBRE 14, PINTADO CON ANTICORROSIVO O WASH PRIMER.	ML	240.00
4.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA EN LAMINA MASTER 1000 CALIBRE 28 PREPINTADA.	M2	144.00
4.03	CABALLETE EN LAMINA METALICA PINTADA	ML	12.00
4.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANOERA EN LAMINA LATON GALVANIZADA CALIBRE 20 CON DESARROLLO DE 0,60 M INCLUYE GANCHO DE FIJACION, INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	ML	24.00
4.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EN 3"	ML	20.80
4.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC	M2	117.45
5	PISOS Y ENCHAPES		
5.01	NIVELACION PARA PISO E=0,05 M	M2	122.12
5.02	BALDOSA CERAMICA PARA PISOS	M2	122.12
5.03	GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA MORTERO ESMALTADO	ML	39.85
5.04	GUARDAESCOBA EN CERAMICA	ML	42.14
6	CARPINTERIA METALICA		
6.01	PUERTA METÁLICA ENTABLERADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, CON CERRADURA. INCLUYE ACABADO EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE. TRAGALUZ EN VIDRIO 4 MM	M2	12.20
6.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20. CORREDERA O FIJA, ACABADO EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE. INCLUYE VIDRIO 4 MM, PELICULA DE SEGURIDAD ACABADO SANDBLASTING.	M2	33.16
6.03	PORTÓN METÁLICO ENTABLERADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, CONCERRADURAD DOBLE MACHO. INCLUYE ACABADO EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE. 1,50MX2,50M	UND	1.00
6.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO DE MISIÓN MEDICA, EN ACRILICO DIMENSIONES 1,00 X 1,50 M.	UND	2.00
7	INSTALACIONES ELECTRICAS		
7.01	CONEXIÓN ACOMETIDA PARCIAL DEL POSTE A LA CAJA DE MEDIDOR, EN CABLE TRIFÁSICO ENCAUCHETADO NO 8, CABLE NO 8, TENSORES PARA CABLE, TUBO EMT 3/4", CAPASETE 3/4".	ML	55.00
7.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA MEDIDOR BIFÁSICA, CON PIN DE CORTE 2X63 AMP, INCLUYE INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA EN VARILLA DE COBRE 2,40M.	UND	1.00
7.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE 12 CTOS (INCLUYE: CAJA DE BREAKERS BIFASICA DE 1X20 AMP Y 2X20 AMP)	UND	1.00
7.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO ELÉCTRICO DE ILUMINACIÓN. INCLUYE LUMINARIA LED DE 18W. REDONDA O CUADRADA O SIMILAR.	UND	32.00
7.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 110 V (INCLUYE ACCESORIOS, CABLEADO Y TUBERIA)	UND	28.00
7.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 220V (INCLUYE ACCESORIOS, CABLEADO Y TUBERIA)	UND	4.00
7.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONCHERA DE POSTE PARA ENERGIZAR EL CENTRO DE SALUD. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1.00
7.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA MANUAL PARA PLANTA ELECTRICA.	UND	1.00
8	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS		

 E.S.E. RAFAEL TOVAR POVEDA	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Código: AP-GDF-CTR-F013
	Gestion de recursos técnicos	Versión: 01
	AVISO DE CONVOCATORIA	Fecha de vigencia: 12/05/2023
		Página 9 de 12

8.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON DE EMPOTRAR, EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE POCETAS Y ACCESORIOS DE GRIFERIA Y DESAGUES.	ML	3.44
8.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO BLANCO DE PUSH INCLUYE GRIFERIA	UND	2.00
8.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND	7.00
8.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE BAÑO EN PORCELANA (TOALLERO, JABONERA Y PAPELERA).	UND	2.00
8.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE SEGURIDAD PARA PERSONA DISCAPACITADA EN ACERO INOXIDABLE.	UND	2.00
8.06	PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2"	UND	14.00
8.07	PUNTO SANITARIO DE 2"	UND	11.00
8.08	PUNTO SANITARIO DE 4"	UND	2.00
8.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PLÁSTICO DE 1000LTS, INCLUYE FLUIDMASTER.	UND	1.00
8.10	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DE 0,80X0,80 EN CONCRETO.	UND	2.00
8.11	ACOMETIDA HIDRAULICA DE DISTRIBUCIÓN EN TUBO PVC-P 3/4"	ML	22.00
8.12	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZO SÉPTICO	GL	1.00
8.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PRESURIZADOR MINI SMAR AUTOMATICO 1X127V 245W O SIMILAR.	UND	1.00
8.14	POCETA LAVATRAPEROS, INCLUYE LLAVE TIPO JARDÍN.	UND	1.00
8.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA TIPO REGADERA Y TELEDUCHA INDEPENDIENTE.	UND	1.00
9	LIMPIEZA		
9.01	LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE	GL	1.00

4. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA:

La selección del contratista se realiza a través de la modalidad de Convocatoria Pública establecida en el numeral 3.1.2.1.1 en el Manual de Contratación de LA ESE RAFAEL TOVAR POVEDA.

5. PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO:


El plazo de ejecución del contrato es de TRES (3) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, en todo caso sin exceder el 31 de diciembre de 2024.

6. LA FECHA LÍMITE EN LA CUAL LOS INTERESADOS DEBEN PRESENTAR SU OFERTA Y EL LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA MISMA:

PRESENTACIÓN DE OFERTAS	
Fecha y Hora Límite	16 de marzo de 2024, 8:00 am
Dirección	Calle 4 con cra 7 B/La Tribuna, Belén de Los Andaquíes - Caquetá – Colombia
Forma de Presentación	Física – en sobre cerrado, foliada y legajada

7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA MANIFESTACIÓN EXPRESA DE QUE LA ESE CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

La ESE cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2024000177 del 01 de marzo de 2024 con cargo al rubro 2.3.2.01.01.001.02.08.01.

 E.S.E. RAFAEL TOVAR POVEDA	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Código: AP-GDF-CTR-F013
	Gestion de recursos técnicos	Versión: 01
	AVISO DE CONVOCATORIA	Fecha de vigencia: 12/05/2023
		Página 10 de 12


El valor estimado del contrato es de **MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS (\$1.457.276.230) MCTE** el cual incluye todos los costos directos e indirectos que se causan con la celebración del contrato.

8. ACUERDOS COMERCIALES:


No aplican a la contratación de la ESE por tratarse de un Régimen Especial.

9. CRONOGRAMA:

Fecha	2024	ACTIVIDAD	HORA (Hasta)	Lugar
DD	MM			
11	3	Publicación Aviso Convocatoria Pública	NA	Podrá consultar el documento en https://rafaeltovarpoveda.gov.co/new/procesos-contractuales/
		Publicación Estudios y Documentos Previos		
		Publicación Proyecto de Pliego de Condiciones		
12	3	Vence el plazo para presentar observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones	6:00 PM.	Únicamente al correo almacen@rafaeltovarpoveda.gov.co
14	3	Publicación de las Observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones	NA	Podrá consultar el documento en https://rafaeltovarpoveda.gov.co/new/procesos-contractuales/
		Respuesta a Observaciones y Sugerencias al Proyecto de Pliego de Condiciones		
		Expedición y Publicación Acto Administrativo de Apertura del Proceso de Selección		
		Publicación del Pliego de Condiciones Definitivo		
15	3	Fecha Límite de Expedición de Adendas	7:00 P.M.	Podrá consultar el documento en https://rafaeltovarpoveda.gov.co/new/procesos-contractuales/
16	3	Inicia Plazo para la presentación de las propuestas (Apertura del Proceso)	8:00 A.M	Podrá consultar el documento en https://rafaeltovarpoveda.gov.co/new/procesos-contractuales/
16	3	Fecha límite de presentación de ofertas (Cierre del Proceso)	8:00 A.M.	En físico, únicamente en la calle 4 con Cra 7 B/La Tribuna, Belén de Los Andaquíes - Caquetá - Colombia
16	3	Publicación de informe de presentación de ofertas (Acta de Cierre)	NA	Podrá consultar el documento en https://rafaeltovarpoveda.gov.co/new/procesos-contractuales/

 E.S.E. RAFAEL TOVAR POVEDA	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		Código: AP-GDF-CTR-F013
	Gestion de recursos técnicos		Versión: 01
	AVISO DE CONVOCATORIA		Fecha de vigencia: 12/05/2023
			Página 11 de 12

16	3	Evaluación de Ofertas	NA	Calle 4 con Cra 7 B/La Tribuna, Belén de Los Andaquíes - Caquetá - Colombia
18	3	Publicación del informe de evaluación de las ofertas	NA	Podrá consultar el documento en https://rafaeltovarповeda.gov.co/new/procesos-contractuales/
20	3	Presentación de observaciones al informe de evaluación de las ofertas y plazo máximo para subsanar	2:00 P.M.	Únicamente al correo almacen@rafaeltovarповeda.gov.co
21	3	Adjudicación o declaratoria de desierto	9:00 A.M.	Podrá consultar el documento en https://rafaeltovarповeda.gov.co/new/procesos-contractuales/
21	3	Publicación acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierto	NA	Podrá consultar el documento en https://rafaeltovarповeda.gov.co/new/procesos-contractuales/
22	3	Firma de Contrato	NA	En físico, únicamente en la calle 4 con Cra 7 B/La Tribuna, Belén de Los Andaquíes - Caquetá - Colombia
22	3	Expedición del Registro Presupuestal	NA	Podrá consultar el documento en https://rafaeltovarповeda.gov.co/new/procesos-contractuales/
22	3	Publicación del Contrato	NA	Podrá consultar el documento en https://rafaeltovarповeda.gov.co/new/procesos-contractuales/
22	3	Entrega de Garantías	NA	En físico, únicamente en la calle 4 con Cra 7 B/La Tribuna, Belén de Los Andaquíes - Caquetá - Colombia
22	3	Acreditación de paz y salvo con el sistema de seguridad social	NA	En físico, únicamente en la calle 4 con Cra 7 B/La Tribuna, Belén de Los Andaquíes - Caquetá - Colombia
22	3	Aprobación de garantías	NA	En físico, únicamente en la calle 4 con Cra 7 B/La Tribuna, Belén de Los Andaquíes - Caquetá - Colombia

 E.S.E. RAFAEL TOVAR POVEDA	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Código: AP-GDF-CTR-F013
	Gestion de recursos técnicos	Versión: 01
	AVISO DE CONVOCATORIA	Fecha de vigencia: 12/05/2023
		Página 12 de 12

				Colombia
--	--	--	--	----------

10. FORMA COMO LOS INTERESADOS PUEDEN CONSULTAR LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO:

Los documentos del proceso de contratación se dejan a disposición en las páginas Web de la ESE a través del siguiente enlace <https://rafaeltovarpoveda.gov.co/new/procesos-contractuales/>, Igualmente se podrá consultar personalmente en la Oficina de Contratación, ubicada en la calle 4 con Cra 7 B/La Tribuna, Belén de Los Andaquíes - Caquetá – Colombia, a partir del 11 de marzo de 2024, de las 8:00 a.m. a las 04:00 p.m. en días hábiles.


11. PARTICIPANTES:

En atención a lo establecido en el Manual de Contratación de la ESE, podrán participar en el presente proceso de selección, las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, de manera individual o bajo alguna de las modalidades asociativas que establece la Ley (consorcio o unión temporal), cuya actividad comercial u objeto social se encuentre relacionado el objeto del presente proceso y de acuerdo con lo regulado en el pliego de condiciones, que no se hallen incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en las normas antes citadas, así como en la Ley 1474 de 2011.

12. VIGILANCIA Y CONTROL CIUDADANO:

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 850 de 2003, así como el contrato que como consecuencia de su trámite se suscriba, podrán ser objeto de la vigilancia y control ciudadano.


FAIBER ANDRES SALAZAR PENHA
 Gerente

Proyectó	Consultores y Asociados XANDAR S.A.S. RL – Jennifer Cañon Trujillo	Asesoría Contractual	
----------	---	----------------------	---